

Delock 19" skrzynka światłowodowa 6 x LC Duplex OM3 1U pełny montaż

Opis

Ta wstępnie zmontowana skrzynka do spajania światłowodów firmy Delock może być montowana w 19" szafie typu rack i idealnie nadaje się do szybkiego i bezpiecznego konfigurowania sieci światłowodowej w budynkach.

Pełny montaż

Skrzynka światłowodowa wyposażona jest w 6 sprzęgaczy LC Duplex i wyposażona w 12 pigtaile, które są już umieszczone w kasecie spawów.

Z szufladą

Panel przedni można wyciągnąć, co umożliwi pracę po obu stronach złączek bez zdejmowania pokrywy.

Uwaga

The pigtails are not ready for splicing.



Numer artykułu 66998

EAN: 4043619669981

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Do montowania w szafie 19", 1U
- Skrzynka połączeniowa z 6 x złączkami LC Duplex
- Wsuwana szuflada
- Z kasetą na spawy
- Pigtaile OM3
- Światłowód: 50/125 µm
- Materiał osłony kabla: LSOH
- Długość kabla: ok. 1,5 m
- Obudowa kolor: czarny
- Materiał obudowy: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 482 x 220 x 44 mm

Zawartość opakowania

- Skrzynka światłowodowa 19"
- 4 x śruby
- 4 x nakrętka klatkowa
- 4 x podkładka

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|-------|
| Mounting type: | 19 in |
|----------------|-------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Obudowa kolor: | czarny |
| Materiał obudowy: | metal |
| Długość kabla: | 1,5 m |
| Długość: | 482 mm |
| Width: | 220 mm |
| Height: | 44 mm |